



STANOWISKO POSTOJOWE

Skala 1:100




Konstrukcja nawierzchni stanowiska postojowego

8cm	Kostka betonowa 20x20cm typu EKO – grafit
3cm	Podsypka piaskowa
20cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
10cm	Podsypka piaskowa
	Istniejące podłoże



Uwagi:

1. Spadek nawierzchni stan. postojowego 3‰ do jezdni
2. Krawężniki i obrzeża układać na ławie z betonu C12/15
3. Krawężniki na wjeździe wyniesione +3cm nad jezdnię
4. Teren poza stan. post. zahumusować i obsiać nasionami traw

		BIURO PROJEKTOWE 98-220 Zdunska Wola, ul. Sieradzka 13 E-mail: wektor.jb@wp.pl kom. 601-289-876		INWESTOR Miasto Zdunska Wola ul. Stefana Żłotnickiego 12 98-220 Zdunska Wola	
Obekt:		Przebudowa ulicy Hetmańskiej		PW	
Działki nr: 557/2; 198; 230; 258; 270; 273/3; 274/4. Obręb 4 Zdunska Wola.		Skala 1:100		6	
Rysunek:		Stanowisko postojowe		Nr rysunku	
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	
Projektant	mgr inż. Józef Borkiewicz	25/00/WŁ	konstr.-bud.		
Opracował	mgr inż. Piotr Borkiewicz				
Branża	Drogowa	Data: 10. 2018			