



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI DOJAZDOWEJ DO SIĘGACZY

SKALA 1:50

8cm	Kostka betonowa wibroprasowana typu EKO
3cm	Podsypka cementowo–piaskowa
10cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5(druga warstwa)
15cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5(pierwsza warstwa)
10cm	Podsypka piaskowa



Teren wokół jezdni należy oczyścić i wyrównać, następnie zahumusować (gr.10cm) i obsiać nasionami traw

 WEKTOR		BIURO PROJEKTOWE 98-220 Zduńska Wola, ul. Sieradzka 13 E-mail: wektor.jb@wp.pl kom. 601-289-876		INWESTOR Miasto Zduńska Wola ul. Stefana Żołnierskiego 12 98-220 Zduńska Wola	
Obiekt:		Przebudowa ulicy Hetmańskiej		PB	
Działki nr: 557/2; 198; 230; 258; 270; 273/3; 274/4.		Obręb 4 Zduńska Wola.		Skala	
Rysunek:		Przekrój konstrukcyjny drogi		1:50	
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Nr rysunku	
Projektant	mgr inż. Józef Borkiewicz	25/00/WL	konstr.-bud.		
Opracował	mgr inż. Piotr Borkiewicz				
Branża	Drogowa	Data: 09. 2018			

- ① Krawężnik betonowy 15x30x100cm
- ② Podsypka cementowo piaskowa 1: 4
- ③ Ława pod krawężnik z betonu C12/15