

# INFORMACJA BIOZ

## Nazwa i adres obiektu budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWEGO NA  
POTRZEBY MOPS  
98-220 Zduńska Wola  
Ul. Królewska 8  
Dz. nr ew. 148  
INSTALACJE WOD. – KAN., C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ

## Nazwa i adres inwestora

Gmina Miasto Zduńska Wola  
98-220 Zduńska Wola  
Ul. St. Żłotnickiego 12

## Imię i nazwisko projektanta opracowującego informację

mgr inż. Jacek Pluskota  
98-220 Zduńska Wola  
Ul. Osmolińska 21b  
upr. bud. nr LOD/2096/PWOS/13

### 1. Zakres robót

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej,
- wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

### 2. Kolejność realizacji poszczególnych zadań

Roboty przewiduje się wykonać jednoetapowo.

### 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejący budynek usługowy.

### 4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy.

### 5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

Przewidywane zagrożenia :

- możliwość poparzenia przy wykonywaniu prac montażowych instalacji,

- możliwość upadku przy pracach na wysokości,
- możliwość urazu ciała przy wykonywaniu prac przygotowawczych i montażowych różnego rodzaju narzędziami i elektronarzędziami,
- możliwość porażenia prądem przy pracach elektronarzędziami,
- możliwość upadku z wysokości po wyżej 1,0 m do wykopu,
- możliwość przysypania ziemią w wykopie.

Miejsce występowania zagrożenia :

- wykonywanie prac instalacyjnych dla potrzeb projektowanej inwestycji.

6. Sposób prowadzenia instruktazu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Kierownik budowy opracowując plan BiOZ winien uwzględnić wymienione w punkcie 5 zagrożenia w odniesieniu do przewidzianych technologii wykonania robót i środków technicznych do ich realizacji.

Kierownik opracuje tematykę szkoleń ogólnych i stanowiskowych dla pracowników.

7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Kierownik budowy przystępując do realizacji robót i przygotowania harmonogramu, zapewni technologię i środki techniczne oraz organizacyjne do realizacji zadania w sposób wykluczający zaistnienie niebezpieczeństwa wynikającego z wykonania robót budowlanych, w tym zapewni bezpieczną, sprawną komunikację, łączność dla umożliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich służb na wypadek pożaru, awarii, innych zagrożeń.

*Informację dla planu BIOZ opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).*