

UWAGI:

1. Toaletę dla osób niepełnospranych należy wyposażyć w odpowiednio przystosowaną miskę ustępową i umywalkę oraz zainstalować uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higienicznych. W pomieszczeniu należy zapewnić przestrzeń manewrową minimum 1,5 x 1,5 m. W toalecie i na trasie dojazdu do niej należy stosować drzwi bez progów.
2. Ściany toalet projektuje się do wysokości min. 2 m wykończone jako powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci.
3. Posadzki toalet projektuje się z materiałów zmywalnych, nieśliskich i nienasiąkliwch.
4. Pomieszczenia należy wyposażyć w wentylację mechaniczną spełniającą wymagania przepisów rozporządzenia oraz przepisów odrębnych.

Rysunek rozpatrywać łącznie z: rysunkami przekrojów, elewacji, detalami, zapisami opisu technicznego, opracowaniami branżowymi

Wszelnie rozbieżności projektu architektonicznego z projektami branżowymi skonsultować z głównym projektantem

Wszelnie zmiany konsultować z projektantem

Przed przystąpieniem do robót sprawdzić wymiary na budowie

P-1 - PŁYTKI PODŁOGOWE
- wymiar: 30 x 30 cm
- rodzaj: gress
- rektyfikacja: tak
- ścieralność: klasa 4

P-2 - PŁYTKI ŚCIENNE
- wymiar: 30 x 60 cm
- rodzaj: glazura
- mrozoodporność: nie
- rektyfikacja: tak

P-3 - FARBA LATEKSOWA
- hydrofobowa
- odporna na szorowanie
- odporna na uszkodzenia
- do stosowania w budynkach użyteczności publicznej
- wodorozcieńczalna

biuro projektowe PROJBUD

PROJEKT / ADRES INWESTYCJI :
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE MOPS
Zduńska Wola, ul. Królewska 8, dz. nr 148, obr. 7

BRANŻA : ARCHITEKTURA

PROJEKTANT : mgr inż. arch. JAN KARNOWSKI
NR. UPRAWNIEŃ 12/LOOKK/2015

PODPIS :

RYSUNEK : RZUT - TOALETY / POM. SOCJALNE

SKALA : 1:50

BIURO PROJEKTOWE PROJBUD
98-220 ZDUNSKA WOLA
UL.SIERADZKA 14b
TEL.(43)823-64-24
biuroprojbud@onet.pl
www.biuroprojbud.pl

INWESTOR / ADRES ZAMIESZKANIA :
GMINA MIASTO ZDUŃSKA WOLA

ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola

BRANŻA : KONSTRUKCJA

PROJEKTANT : mgr inż. WITOLD ZASINA
NR. UPRAWNIEŃ LOD/1030/PWOK/08

PODPIS :

DATA : 10.2019

NR RYS. : 12