



WYKAZ DREWNA NA WIEŻBĘ DACHOWĄ


PRZĘKRÓJ [cm x cm]	IŁOŚĆ SZT.	DŁ. POJ. SZTUKI [m]	DŁ. CAŁKOWITA [m]	OBJĘTOŚĆ [m³]
8 x 18	15	5,50	82,50	1,20
14 x 14	2	11,70	23,40	0,35
ŁĄCZNIE				1,55

DREWNO SOSNOWE KLASY C24
WILGOTNOŚĆ DO 16%

MURŁATY MOCOWANE DO WIENCÓW
ZA POŚREDNICTWEM ŚRUB M12
KOTWIONYCH W WIENCACH CO 2,0 m.



Wieniec zazbrojony prętami 4φ12.
Strzemiiona w rozstawie co 20 cm.
Długość strzemiion przyjęto 80 cm.
Strzemiiona o wymiarach 19 x 19 cm ("wasy" długości min. 3 cm.)




ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ DACHU

ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ DACHU



UWAGA:
Całość wykonywanych robót dostosować
do rzeczywistych wymiarów z natury.



Rysunek rozpatrywać łącznie z
rysunkami rzutów, przekrojów,
zapisami opisu technicznego oraz
opracowaniami branżowymi.

Wszelkie zmiany i wątpliwości
Przed wykonaniem konsultować
z projektantem.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do prac
sprawdzić wymiary na budowie.

K - KROKIEW 8 x 18 cm
M - MURŁATA 14 x 14 cm

BIURO PROJEKTOWE PROJ BUD Sp.J.

98-220 ZDUŃSKA WOLA
UL. SIERADZKA 14B
TEL./43823-64+24
biuroprojbud@onet.pl

www.biuroprojbud.pl

PROJEKT / ADRES INWESTYCJI :

PROJEKT PRZEBUDOWY I
ROZBUDOWY BUDYNKU
USŁUGOWEGO NA CELE MOPS
Zduńska wola, ul. Królewska 8,
dz. nr ewid. 148, obr. 7

INWESTOR / ADRES ZAMIESZKANIA :

GINIA I MIASTO ZDUŃSKA WOLA

98-220 Zduńska Wola,
ul. Stefana Żołnierskiego 12

BRANŻA :
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT :
mgr inż. arch.
NR. UPRAWNIENI 12/LOOK/2015

PODPIS :

BRANŻA :
KONSTRUKCJA

PROJEKTANT :
mgr inż.
NR. UPRAWNIENI LOD/1030/PWOK/08

PODPIS :

STADIUM :
PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUINEK :
RZUT KONSTRUKCJI DACHU

SKALA :
1:100
DATA :
10. 2019

RYN.:
9