A

- *Blacha trapezowa*
- *Łaty 6x4 cm*
- *Kontrłaty 6x2,5 cm*
- *Folia wysokoparoprzepuszczalna*
- *Krokiew 8x18 cm*

B

- *Wełna mineralna gr. 30 cm*
- *Folia PE*
- *Płyta stropowa gr. 15 cm*
- *Stelaż aluminiowy*
- *Płyta G - K*

C

- *Płyta OSB*
- *Legary 6 x 20 cm / Wełna mineralna gr. 20 cm*
- *Istniejące legary / Wełna mineralna gr. 5 cm*
- *Folia PE*
- *Istniejący strop*

D

- *Terakota*
- *Wylewka betonowa gr. 7 cm*
- *Styropian EPS 100 gr. 15 cm*
- *Folia PE*
- *Chudy beton gr. 10 cm*
- *Ubity piasek gr. 20 cm*
- *Grunt rodzimy*

E

- *Tynk silikatowy*
- *Styropian EPS gr. 20 cm*
- *Ściana z pustaków ceramicznych gr. 25 cm*
- *Tynk cementowo - wapienny*

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

POWIERZCHNIA DLA PŁYT G - K : ~185 m²
ILOŚĆ PŁYT G - K O gr. 12,5 mm : 57 PŁYT (1250 mm x 2600 mm)



A1

- *Istniejące warstwy pokrycia dachu*

D1

- *Terakota*
- *Wylewka betonowa gr. 7 cm*
- *Styropian gr. 12 cm*
- *Folia PE*
- *Istniejące warstwy podłogi*

E1

- *Tynk silikatowy*
- *Styropian EPS gr. 12 cm*
- *Istniejące warstwy ściany*

UWAGA:
Całość wykonywanych robót dostosować do rzeczywistych wymiarów z natury.

biuro projektowe PROJBUD

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami rzutów, przekrojów, zapisami opisu technicznego oraz opracowaniami branżowymi.

Wszelkie zmiany i wątpliwości *przed wykonaniem* konsultować z projektantem.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do prac sprawdzić wymiary na budowie.

BIURO PROJEKTOWE PROJBUD Sp.J.
98-220 ZDUNSKA WOLA
UL. SIERADZKA 14B
TEL.(43)823-64-24
biuroprojbud@onet.pl
www.biuroprojbud.pl

PROJEKT / ADRES INWESTYCJI :
PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CELE MOPS
Zduńska wola, ul. Królewska 8, dz. nr ewid. 148, obr.7

INWESTOR / ADRES ZAMIESZKANIA :
GMINA I MIASTO ZDUŃSKA WOLA
98-220 Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12

BRANŻA : ARCHITEKTURA

PROJEKTANT : mgr inż. arch. JAN KARNOWSKI
NR. UPRAWNIEŃ 12/LOOKK/2015
PODPIS :

BRANŻA : KONSTRUKCJA

PROJEKTANT : mgr inż. WITOLD ZASINA
NR. UPRAWNIEŃ LOD/1030/PWOK/08
PODPIS :

STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK : PRZEKRÓJ A - A

SKALA : 1:50

RYS. : 10

DATA : 10. 2019